

Załącznik nr 3 do „wymagań ofertowych”

Zad. 1. Wymiana kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ch. De Gaulle’a 3-9 w Tychach.

Zad. 2. Wymiana kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Niepodległości 130-136 w Tychach.

Zad. 3. Wymiana kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Niepodległości 146-152 w Tychach.

Zad. 4. Wymiana kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku usługowo-handlowym przy ul. Dąbrowskiego 95 w Tychach.

Zad. 5. Wymiana kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Filaretów 28 w Tychach.

Zad. 6. Wymiana kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Edukacji 43 w Tychach.

Zad. 7. Wymiana kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Edukacji 47 w Tychach.

Zad. 8. Wymiana kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Edukacji 49 w Tychach.

Zad. 9. Wymiana kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Edukacji 57 w Tychach.

Zad. 10. Wymiana kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Budowlanych 16-18/ul. Bibliotecznej 7 i 11 w Tychach.

Zad. 11. Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ch. De Gaulle’a 43-47 w Tychach.

- dodatkowe informacje techniczne-

Kanalizacja sanitarna

Dot. Zad 1

Budynek mieszkalny wielorodzinny 4-klatkowy.

Budynek 5-kondygnacyjny.

W budynku jest 76 lokali mieszkalnych + 1 pomieszczenie sprzątaczkowe

Zakres robót

- wymiana 14 szt. pionów kanalizacji sanitarnej w łazienkach. (w kl. 3 wymieniono pion mieszkań 53,58,63,68,73)
- wymiana podejść pod urządzenia sanitarne
- podłączenie WC
- w lokalach mieszkalnych przewidziano wykonanie podejść pod pralki automatyczne
- likwidacja wpustów podłogowych w mieszkaniach (podłączenie wanny) i montaż zamiast nich syfonów nadstropowych.
- Roboty budowlane wg przedmiaru

Całość instalacji wykonać z rur PVC.

W przedmiarze robót przyjęto, we wszystkich mieszkaniach demontaż i montaż wanien wraz z przebudową podejść pod wannę.

W przypadku, gdy w lokalu zamontowana jest kabina prysznicowa z brodzikiem, koszt demontażu i ponownego montażu nie będzie przedmiotem zmiany kalkulacji.

pomieszczenie sprzątaczkowe

- demontaż kanalizacji sanitarnej
- demontaż urządzeń sanitarnych
- zakup i montaż nowych urządzeń sanitarnych
- zakup i montaż nowych baterii
- roboty budowlane wg przedmiaru

Dot. Zad 2 i 3

Budynki mieszkalne wielorodzinne 4-klatkowe, 5-kondygnacyjne.

W każdym budynku jest 65 lokali mieszkalnych + 1 pomieszczenie sprzątaczkowe

Zakres robót

- wymiana 13 szt. pionów kanalizacji sanitarnej w bud 130-136
- wymiana 12 szt. pionów kanalizacji sanitarnej w bud 146-152 (w kl. 150 wymieniono pion w mieszkaniach 21,24,27,30,33)
- wymiana podejść pod urządzenia sanitarne
- podłączenie WC
- w lokalach mieszkalnych przewidziano wykonanie podejść pod pralki automatyczne
- likwidacja wpustów podłogowych w mieszkaniach (podłączenie wanny) i montaż zamiast nich syfonów nadstropowych.
- Roboty budowlane wg przedmiaru

Całość instalacji wykonać z rur PVC.

W przedmiarze robót przyjęto, we wszystkich mieszkaniach demontaż i montaż wanien wraz z przebudową podejść pod wanną.

W przypadku, gdy w lokalu zamontowana jest kabina prysznicowa z brodzikiem, koszt demontażu i ponownego montażu nie będzie przedmiotem zmiany kalkulacji.

pomieszczenie sprzątaczk

- demontaż kanalizacji sanitarnej
- demontaż urządzeń sanitarnych
- zakup i montaż nowych urządzeń sanitarnych
- zakup i montaż nowych baterii
- roboty budowlane wg przedmiaru

Dot. Zad 4

Budynek handlowo-usługowy.

Budynek 3-kondygnacyjny.

Na poziomie -1-szym znajdują się dwa lokale handlowo-usługowe

Na poziomie 0-wym znajduje się siedem lokali handlowo-usługowe

Na poziomie 1-szym znajdują się cztery lokale handlowo-usługowe

Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zakres robót

- wymiana 11 szt. pionów kanalizacji sanitarnej

Całość instalacji wykonać z rur PVC.

Po wykonaniu prac, należy odtworzyć ściany do stanu pierwotnego.

Dot. Zad 5-9

Budynki mieszkalne wielorodzinny 1-klatkowe, 5-kondygnacyjne.

W budynkach jest: 30 mieszkań (Filaretów 28), 25 mieszkań (Edukacji 43,47,57),

24 mieszkania (Edukacji 49)

Zakres robót

- wymiana 1 kpl. pionu kanalizacji sanitarnej w bud. Filaretów 28 (m.5,11,17,23,29), Edukacji 57 (m. 4,9,14,19,24)
- wymiana 2 kpl. pionów kanalizacji sanitarnej w bud. Edukacji 43 (m. 1,7,12,17,22; 5,10,15,20,25).
- wymiana 3 kpl. pionów kanalizacji sanitarnej w bud. Edukacji 47 (m. 2,6,11,16,21; 3,8,13,18,23; 4,9,14,19,24), Edukacji 49 (m. 2,5,10,15,20; 3,7,12,17,22; 4,9,14,19,24)
- wymiana poziomu kanalizacji w budynku wraz z przykanalikiem
- wymiana podejść pod urządzenia sanitarne
- podłączenie WC
- w lokalach mieszkalnych przewidziano wykonanie podejść pod pralki automatyczne
- likwidacja wpustów podłogowych w mieszkaniach (podłączenie wanny) i montaż zamiast nich syfonów nadstropowych.
- Roboty budowlane wg przedmiaru

Całość instalacji wykonać z rur PVC.

W przedmiarze robót przyjęto, we wszystkich mieszkaniach demontaż i montaż wanien wraz z przebudową podejść pod wanną.

W przypadku, gdy w lokalu zamontowana jest kabina prysznicowa z brodzikiem, koszt demontażu i ponownego montażu nie będzie przedmiotem zmiany kalkulacji.

Dot. Zad 10

Budynek mieszkalny wielorodzinny 2-klatkowy (Budowlanych 16-18), 1-klatkowy (Biblioteczna 11)

W budynkach jest: 37 mieszkań (Budowlanych 16-18), 8 mieszkań (Biblioteczna 11), lokal użytkowy (Biblioteczna 7)

Zakres robót

- wymiana 4 kpl. pionu kanalizacji sanitarnej w łazienkach 3 pionów kuchennych (wymieniono w mieszkaniach 10,14,18,22,26 i 17,21,25) w bud. Budowlanych 16,
- wymiana 4 kpl. pionu kanalizacji sanitarnej w łazienkach 2 pionów kuchennych (wymieniono w mieszkaniach 30,34,38,42) w bud. Budowlanych 18,
- wymiana 3 kpl. pionów kanalizacji sanitarnej w bud. Bibliotecznej 11
- wymiana podejść pod urządzenia sanitarne
- podłączenie WC
- w lokalach mieszkalnych przewidziano wykonanie podejść pod pralki automatyczne
- likwidacja wpustów podłogowych w mieszkaniach (podłączenie wanny) i montaż zamiast nich syfonów nadstropowych.
- Roboty budowlane wg przedmiaru

Całość instalacji wykonać z rur PVC.

W przedmiarze robót przyjęto, we wszystkich mieszkaniach demontaż i montaż wanien wraz z przebudową podejść pod wanną.

W przypadku, gdy w lokalu zamontowana jest kabina prysznicowa z brodzikiem, koszt demontażu i ponownego montażu nie będzie przedmiotem zmiany kalkulacji.

Kanalizacja deszczowa

Dot. Zad 4

Budynek handlowo-usługowy.

Budynek 3-kondygnacyjny.

Na poziomie -1-szym znajdują się dwa lokale handlowo-usługowe

Na poziomie 0-wym znajduje się siedem lokali handlowo-usługowe

Na poziomie 1-szym znajdują się cztery lokale handlowo-usługowe

Zakres robót

- wymiana odcinków 7 pionów kanalizacji deszczowej.

Całość instalacji wykonać z rur PVC.

Po wykonaniu prac, należy odtworzyć ściany do stanu pierwotnego.

Wewnętrzna instalacja gazu

Dot. Zad 11

Budynek mieszkalny wielorodzinny 4-klatkowy.

Budynek 5-kondygnacyjny.

W budynku jest 76 lokali mieszkalnych

Zakres robót

- demontaż istniejącej instalacji gazowej
- odłączenie istniejących kuchenek i gazowych podgrzewaczy przepływowych i ponowne podłączenie
- montaż wewnętrznej instalacji gazowej z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie poziomy i pionowy z podejściami do gazomierzy
- wykonanie przewodów od gazomierzy do kuchni gazowych i gazowych podgrzewaczy przepływowych w mieszkaniach z rur miedzianych twardych
- montaż zaworów do gazu
- montaż wentylowanych szafek gazowych z drzwiczkami i szybką do odczytu ilości zużytego gazu
- wykonanie w klatce schodowej wentylacji grawitacyjnej
- roboty budowlane wg przedmiaru