

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT MURÓW OPOROWYCH
ADRES INWESTYCJI : ŻWAKOWSKA 15 seg.A
INWESTOR : TSM OSKARD
ADRES INWESTORA : Tychy, ul. H. Dąbrowskiego 39
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : HALINA ŚWIERCZ

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT MURÓW OPOROWYCH			
1.1	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 10.20	m ² m ²	 10.200	
				RAZEM	10.200
1.2	KNNR 1 0310-03 analogia	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5 m, na zewnątrz budynku-celem rozebrania części muru oporowego 5.72	m ³ m ³	 5.720	
				RAZEM	5.72
1.3	KNR 4-04 0804-01 analogia	Rozebranie i ponowny montaż balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I 8.70	m m	 8.700	
				RAZEM	8.70
1.4	KNR 4-04 0102-03 analogia	Rozebranie murów z betonu powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9 m 4.62	m ³ m ³	 4.620	
				RAZEM	4.62
1.5	KNR 19-01 0118-19	Wywóz gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km wraz z utylizacją 4.62	m ³ m ³	 4.620	
				RAZEM	4.620
1.6	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach (mur przy schodach i pod wiaduktem) 25.24+35.70	m ² m ²	 60.940	
				RAZEM	60.94
1.7	KNR BC-02 0202-05	Czyszczenie strumieniowo - ściernie powierzchni betonowych pionowych pokrytych powłokami malarskimi (mur przy schodach i pod wiaduktem) 25.24+35.70	m ² m ²	 60.940	
				RAZEM	60.940
1.8	KNNR 3 0307-01 wycena indywidualna	Mechaniczne wyk sępnych otworów fi14, Osadzenie elementów w murze 77	szt szt	 77.000	
				RAZEM	77
1.9	KNNR 2 0104-04 analogia	Mocowanie prętów na kotwie chemicznej np. FISC HER, pręty żebrowane Fi 12 mm 77	szt szt	 77.000	
				RAZEM	77.000
1.10	KNR 0-16 0150-02 analogia	Roboty murowe wylanie betonu W-8 2.30	m ³ m ³	 2.300	
				RAZEM	2.30
1.11	KNR 2-02 0290-0102 analogia Płyta P1 x 1	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 12 mm 0.1199	t t	 0.120	
				RAZEM	0.120
1.12	BC 2 0125- 0101 analogia Pow. pionowe	Izolacje i uszczelnienia -iniekcja kurtynowa np. INIEKT GELPUR 3 (mur przy schodach i 2m2 pod wiaduktem) 59.60+2.0	m ² m ²	 61.600	
				RAZEM	61.60
1.13	BC 2 0125- 07 analogia Pow. pionowe	Izolacje i uszczelnienia - iniekcja uszczelniająco- spajająca np. KOESTER PUR 2IN1 i KOESTER IN4 31.70	MB MB	 31.700	
				RAZEM	31.70
1.14	KNNRW 3 0207-04 analogia	Izolacje pionowe- zabezpieczenie wylanych fragmentów murów bitumem dwukomponentowym np. OKOPLAST 2K 6.16	m ² m ²	 6.160	
				RAZEM	6.16
1.15	C 1 0113- 0301 analogia	Reprofilacja ścian np. PCI Nanocret R3 i AP 25.24	m ² m ²	 25.240	
				RAZEM	25.24

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.16	KNNR 1 0214-0501 wycena indywidualna	Zasypanie wykopów fundamentowych podłunych, ubijaki, grubość w stanie lu nym 25 cm, wraz z ułożeniem kostki betonowej	m ³		
		5.72	m ³	5.720	
				RAZEM	5.72
1.17	KNR 0-23 0933-01 analiza indywidualna	Wyprawa elewacyjna- warstwa odcinająca na murze przed malowaniem np. HADALAN EPSG	m ²		
		25.24	m ²	25.240	
				RAZEM	25.24
1.18	KNR 0-23 0933-0201 wycena indywidualna	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa malowanie murów ywicą np.APO-KOR W	m ²		
		25.24	m ²	25.240	
				RAZEM	25.24
1.19	KNR 2-02 1505-11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi fasadowymi powierzchni zewn trznich - betonu bez gruntowania (pod wiaduktem) w kolorze szarym	m ²		
		35.70	m ²	35.700	
				RAZEM	35.700