

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT MURÓW OPOROWYCH
ADRES INWESTYCJI : ŻWAKOWSKA 15 seg..B
INWESTOR : TSM OSKARD
ADRES INWESTORA : Tychy, ul. H. Dąbrowskiego 39
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : HALINA ŚWIERCZ

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT MURÓW OPOROWYCH			
1.1	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 16.55	m ² m ²	 16.550	
				RAZEM	16.550
1.2	KNNR 1 0310-03 analogia	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5 m, na zewnątrz budynku-celem rozebrania części muru oporowego 6.98	m ³ m ³	 6.980	
				RAZEM	6.98
1.3	KNR 4-04 0804-01 analogia	Rozebranie i ponowny montaż balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I 14.40	m m	 14.400	
				RAZEM	14.40
1.4	KNR 4-04 0102-03 analogia	Rozebranie murów z betonu powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9 m 3.50	m ³ m ³	 3.500	
				RAZEM	3.50
1.5	KNR 19-01 0118-19	Wywóz gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km wraz z utylizacją 3.50	m ³ m ³	 3.500	
				RAZEM	3.500
1.6	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach 42.68	m ² m ²	 42.680	
				RAZEM	42.68
1.7	KNR BC-02 0202-05	Czyszczenie strumieniowo - ściernie powierzchni betonowych pionowych pokrytych powłokami malarskimi 42.68	m ² m ²	 42.680	
				RAZEM	42.680
1.8	KNNR 3 0307-01 wycena indywidualna	Mechaniczne wyk sępnych otworów fi14, Osadzenie elementów w murze 144	szt szt	 144.000	
				RAZEM	144
1.9	KNNR 2 0104-04 analogia	Mocowanie prętów na kotwie chemicznej np. FISC HER, pręty żebrowane Fi 12 mm 144	szt szt	 144.000	
				RAZEM	144.000
1.10	KNR 0-16 0150-02 wycena indywidualna	Roboty murowe wylanie betonu W-8 3.49	m ³ m ³	 3.490	
				RAZEM	3.49
1.11	KNR 2-02 0290-0102 analogia Płyta P1 x 1	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 12 mm 0.2548	t t	 0.255	
				RAZEM	0.255
1.12	BC 2 0125- 0101 analogia Pow. pionowe	Izolacje i uszczelnienia -iniekcja kurtynowa np. INIEKT GELPUR 3 14.70	m ² m ²	 14.700	
				RAZEM	14.70
1.13	BC 2 0125- 07 analogia Pow. pionowe	Izolacje i uszczelnienia - iniekcja uszczelniająco- spajająca np. KOESTER PUR 2IN1 i KOESTER IN4 11.45	m ² m ²	 11.450	
				RAZEM	11.45
1.14	KNNRW 3 0207-04 analogia	Izolacje pionowe- zabezpieczenie wylanych fragmentów murów bitumem dwukomponentowym np. OKOPLAST 2K 11.69	m ² m ²	 11.690	
				RAZEM	11.69
1.15	C 1 0113- 0301 analogia	Reprofilacja ścian np. PCI Nanocret R3 i AP 42.68	m ² m ²	 42.680	
				RAZEM	42.68

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.16	KNNR 1 0214-0501 wycena indywidualna	Zasypanie wykopów fundamentowych podłuch, ubijaki, grubość w stanie lunym 25 cm, wraz z ułożeniem kostki betonowej	m ³		
		6.98	m ³	6.980	
				RAZEM	6.98
1.17	KNR 0-23 0933-01 analiza indywidualna	Wyprawa elewacyjna- warstwa odcinająca na murze przed malowaniem np. HADALAN EPSG	m ²		
		42.68	m ²	42.680	
				RAZEM	42.68
1.18	KNR 0-23 0933-0201 wycena indywidualna	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa malowanie murów ywicą np.APO- KOR W	m ²		
		42.68	m ²	42.680	
				RAZEM	42.68
1.19	KNR 2-02 0822-10	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x12-zabezpieczenie powierzchni górnej muru oporowego	m ²		
		5.76	m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
1.20	KNR 2-02 1016-0101	Oście nice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, w kolorze RAL 6002, brązowa	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.00
1.21	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe, pełne, do 2 m2, w kolorze RAL 6002, brązowa - D11 D13 D15	m ²		
		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.00