Załącznik nr 3 do „wymagań ofertowych”

Zad. 1. **Remont muru oporowego przy pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Żwakowskiej 15 seg. A w Tychach.**

Zad. 2. **Remont muru oporowego przy pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Żwakowskiej 15 seg. B w Tychach.**

- dodatkowe informacje techniczne -

W wycenie należy uwzględnić :

- Zabezpieczenie placu budowy
- Demontaż barierek nad schodami oraz rozebranie kostki brukowej
- Usunięcie zdegradowanej części muru i wylanie nowego z betonu W-8
- Piaskowanie odkrytej powierzchni muru i usuniętej górnej części muru
- Usunięcie wyprawy tynkarskiej z naprawianych powierzchni muru oporowego celem uwidocznienia przebiegu rys
- Wykonanie hydroizolacji muru metodą bezwykopową , iniekcji kurtynowej oraz uszczelnienie i zespolenie rys metodą iniekcji poliuretanowej, spajającej
- Montaż prętów zbrojących przy użyciu kotwy chemicznej celem uzupełnienie ciągłości zbrojenia, uzupełnienie usuniętego fragmentu muru wraz z wyk. zbrojenia
- Hydroizolacja bitumiczna, dwukomponentowa na odtworzonej części muru oraz zabezpieczenie hydroizolacyjne górnej płaszczyzny naprawianych murów przed przyklejeniem płytki klinkierowej – dot seg.B
- Zasypanie wykopu i ułożenie kostki z odzysku
- Wykonanie wyprawy tynkarskiej z użyciem zaprawy reprofilacyjnej i zabezpieczenie murów
- Wymiana drzwi w pom. technicznym seg. B
- Naprawa i uszczelnienie rysy na stropie tarasowym seg. B
- Uprzątniecie i przywrócenie stanu pierwotnego remontowanego
- Na czas prowadzenia prac nie przewiduje się zamknięcia lokali użytkowych
- Wykonawca wyposaży plac budowy w podlicznik energii elektrycznej oraz wodomierz
- Wykonywanie prac nie może utrudniać działalności lokali użytkowych w pawilonach w zakresie ciągłości sprzedaży oraz dostaw towaru.