

Załącznik nr 2 do „wymagań ofertowych” na:

Dostawa i montaż 6 altan śmietnikowych z robotami towarzyszącymi w zasobach Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD” w Tychach

Zad. 1. przy ul. St. Moniuszki 16 i ul. G. Morcinka 10A,

Zad. 2. przy al. Marsz. Piłsudskiego 9-15,

Zad. 3. przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 46-48,

Zad. 4. przy al. Niepodległości 79-81

Zad. 5. przy ul. Elfów 61 i 63

Wymagania techniczno - użytkowe

I. Dla wszystkich altan śmietnikowych:

- wiata przewiewna, zastosowanie powłok łatwo zmywalnych, odpornych na działanie środków do dezynfekcji;
- jeżeli wielkość altany określono ilością kontenerów, należy uwzględnić zapewnienie swobodnego dostępu do każdego z nich;
- konstrukcja: z profili stalowych min. 60x60x3 mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo;
- dach: jedno- lub dwuspadowy, kryty blachą lub blachodachówką wyposażony w wiatrownice;
- wypełnienie ścian oraz drzwi: panele elewacyjne z blachy, blachy perforowanej o oczkach kwadratowych max. 2,0 x 2,0 cm (gr. blachy min. 1,0 mm) , desek polimerowych pełnych lub połączenia tych materiałów;
- drzwi wejściowe dwuskrzydłowe (bez progu), szerokość przejścia w świetle (po całkowitym otwarciu) min. 1,6 m. Szerokość przejścia skrzydła czynnego min. 0,9 m. Zamek wpuszczany, klamka z obu stron, wkładka patentowa. Skrzydło bierne: blokada ryglująca otwierana od wewnątrz (górze i dół).
- wewnątrz altan odbojnice;
- kolorystyka poszczególnych altan – do ustalenia z kierownikiem administracji właściwego Rejonu GZM.
- zakres robót obejmuje wytyczenie geodezyjne oraz inwentaryzację geodezyjną wykonaną z wniesieniem do zasobu UM Tychy.

Uwaga: do oferty należy załączyć wizualizacje oferowanych altan.

II. Wymagania dla poszczególnych zadań (lokalizacje pokazano na załączonych mapach):

Zadanie nr 1: Altany przy ul. St. Moniuszki 16 i G. Morcinaka 10A:

Dwie jednakowe altany jednokomorowe przeznaczone na składowanie gabarytów. Minimalne wymiary wewnętrzne w świetle odbojnic: 4,32 x 3,38 m. W obu altanach należy wykonać podłoża oraz dojścia o szerokości 1,20 m – z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej, na podbudowie z kruszywa o grubości 15 cm po zagęszczeniu.

Zadanie nr 2: Altana przy al. Marsz. Piłsudskiego 15:

Altana dwukomorowa o wymiarach zewnętrznych około 10 x 4,5 m.

- komora na 12 kontenerów 1100 l wyposażona w dwa wejścia – przykładowy sposób ustawienia kontenerów przedstawiono na załączonym szkicu;
- komora na gabaryty – o szerokości drzwi wejściowych, jedno wejście;

- zakres zadania obejmuje wyburzenie istniejącej wiaty z płyt betonowych wraz z wywozem i utylizacją gruzu z rozbiórki;;
- podłoże (ok. 55 m²) należy wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej, na podbudowie z kruszywa o grubości 15 cm po zagęszczeniu, wykończone obrzeżem trawnikowym poza obrysem wiaty;
- od strony wejść do altany, przy nawierzchni asfaltowej, ułożyć krawężnik drogowy (ok. 11 m).

Zadanie nr 3: Altana przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 46

Altana jednokomorowa na 7 kontenerów 1100 l, zlokalizowana na nieużytkowanej części istniejącego parkingu. Wymiary zewnętrzne altany nie mogą przekroczyć 5,0 x 5,0 m. Dodatkowym zakresem zadania jest montaż słupków parkingowych o wysokości ok.1,20 m, wygradzających dojazd do altany.

Zadanie nr 4: Altana przy al. Niepodległości 79-81

Altana dwukomorowa o wymiarach 6,40 x 4,0 m, zlokalizowana na terenie częściowo utwardzonym. Dodatkowym zakresem robót jest wykonanie podłoża o wymiarach 1,50 x 5,50 m, z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej, na podbudowie z kruszywa o grubości 15 cm po zagęszczeniu oraz usunięcie istniejących odbojnic.

- komora na kontenery o wymiarach ok. 4,90 x 4,0 m;
- komora na gabaryty – o wymiarach ok. 1,50 x 4,0 m.

Zadanie nr 5: Altana przy ul. Elfów 61

Altana jednokomorowa na 8 kontenerów 1100 l, zlokalizowana na miejscu wydzielonym z istniejącego parkingu. Dodatkowym zakresem robót jest usunięcie istniejących odbojnic.