

Załącznik nr 3 do „wymagań ofertowych”

Zad. Drenaż oraz izolacja przeciwwilgociowa ściany południowej i dwóch ścian szczytowych budynków mieszkalnych w Tychach przy ul. Cyganerii 38 – 42 i w Lędzinach przy ul. Gwarków 18 - 20

-dodatkowe informacje techniczne-

W wycenie należy uwzględnić :

1. W zakresie izolacji ściany piwnic z drenażem

- odkopanie ścian piwnic do poziomu ław fundamentowych z zabezpieczeniem wykopu
- oczyszczenie ściany zewnętrznej piwnic z umyciem
- uzupełnienie ubytków i wyrównanie ściany
- przyklejenie do ścian piwnic na głębokość 1.0 m. poniżej poziomu terenu styroduru gr. 10 cm,
- wykonanie izolacji pionowej ściany piwnic elastyczną masą bitumiczną na wcześniej zagruntowanym podłożu
- zabezpieczenie izolacji przez oklejenie styropianem gr. 2 cm. i ułożenie membrany ochronnej z folii kubelkowej
- wykonanie drenażu zgodnie z projektem
- zasypanie wykopów z wywozem nadmiaru ziemi oraz utylizacją
- przywrócenie terenu robót do stanu poprzedniego