

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejściowych
ADRES INWESTYCJI : Tychy, ul. Dąbrowskiego 39
INWESTOR : TSM OSKARD
ADRES INWESTORA : 43-100 Tychy, ul. H. Dąbrowskiego 39
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Dziedzic - Inspektor Nadzoru
DATA OPRACOWANIA : 16.01.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.01.2024

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|------------------------------------|--|----------------------------------|--------|--------|
| 1 | | Wejście główne do budynku | | | |
| 1 | KNNR-W 3 d.1 0801-04 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 6.4*2.3+0.3*6.4-1.5*1-0.50*0.4*2+1.8*1.2 | m ² m ² | | |
| | | | | 16.900 | |
| | | | | RAZEM | 16.900 |
| 2 | KNR 4-04 d.1 0302-01 | Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm - rozbiórka stopnia 0.3*6.4*0.2 | m ³ m ³ | | |
| | | | | 0.384 | |
| | | | | RAZEM | 0.384 |
| 3 | KNR 4-01 d.1 0211-01 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 6.4*2.3-0.50*0.4*2+1.88*1.2 | m ² m ² | | |
| | | | | 16.576 | |
| | | | | RAZEM | 16.576 |
| 4 | KNR 2-01 d.1 0301-02 0214-03 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odległość 8 km (kat.gr.III) wraz z utylizacją ziemi (3.5-1.88)*1*1.5+0.3*1.88*1 | m ³ m ³ | | |
| | | | | 2.994 | |
| | | | | RAZEM | 2.994 |
| 5 | KNR 2-31 d.1 0105-03 0105-04 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warst- wy po zagęszczeniu (3.5-1.88)*1.5+0.3*1.88 | m ² m ² | | |
| | | | | 2.994 | |
| | | | | RAZEM | 2.994 |
| 6 | KNNR 2 d.1 1201-01 | Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - podkład betonowy pod podjazd dla niepełnosprawnych (3.5-1.88)*1.5*0.9+0.3*1.88*0.9 | m ³ m ³ | | |
| | | | | 2.695 | |
| | | | | RAZEM | 2.695 |
| 7 | KNNR 2 d.1 1202-01 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm poz.3 | m ² m ² | | |
| | | | | 16.576 | |
| | | | | RAZEM | 16.576 |
| 8 | KNR 2-02 d.1 1104-07 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek lastrykowych - płytki betonowe z fakturą 3.5*1.5+6.4*2.3-2*0.4*0.5 | m ² m ² | | |
| | | | | 19.570 | |
| | | | | RAZEM | 19.570 |
| 9 | KNR 2-02 d.1 1105-05 | Cokoliki z płytek lastrykowych 20x20cm 2*(0.4+0.5) | m m | | |
| | | | | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 10 | KNR-W 2-02 d.1 1207-05 | Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg - balustrada dla niepełnosprawnych 2*3.9 | m m | | |
| | | | | 7.800 | |
| | | | | RAZEM | 7.800 |
| 11 | KNR 4-01 d.1 0322-06 | Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni ponad 1.0-2.0 m ² w podłożach betonowych - montaż wycieraczki 1 | szt. szt. | | |
| | | | | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 12 | KNR 4-04 d.1 1105-01 1105-02 | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 8 km wraz z utylizacją gruzu 0.384+16.576*0.01+16.9*0.04+7.3*0.2*0.06 | m ³ m ³ | | |
| | | | | 1.313 | |
| | | | | RAZEM | 1.313 |
| 2 | | Przełożenie kostki brukowej | | | |
| 13 | KSNR 6 d.2 0803-05 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej 1/2*(6.4+6.4+2*6)*4.6 | m ² m ² | | |
| | | | | 57.040 | |
| | | | | RAZEM | 57.040 |
| 14 | KNR 2-31 d.2 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej - kostka z odzysku poz.13 | m ² m ² | | |
| | | | | 57.040 | |
| | | | | RAZEM | 57.040 |
| 15 | KNR 2-31 d.2 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej - kostka nowa 0.3*6.4 | m ² m ² | | |
| | | | | 1.920 | |
| | | | | RAZEM | 1.920 |
| 16 | KNR 2-31 d.2 0814-01 | Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 7.3 | m m | | |
| | | | | 7.300 | |
| | | | | RAZEM | 7.300 |
| 17 | KNR 2-31 d.2 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.16 | m m | | |
| | | | | 7.300 | |
| | | | | RAZEM | 7.300 |