

OZNACZENIA:

——— - projektowane przewody gazowe

KG - kuchnia gazowa

GWP - grzejnik wody przepływowej

G4 - gazomierz

UWAGI:

1. Instalację gazową wykonać:
   - od kurka głównego do gazomierzy z rur stalowych czarnych bez szwu
   - od gazomierzy do grzejników wody przepływowej i kuchni gazowych w mieszkaniach z rur miedzianych

2. Podejścia do gazomierzy wykonać przewodami stalowymi Dn25

3. Podejścia do przyborów gazowych:
   - do KG Ø18 miedź
   - do GWP Ø22 miedź

4. Wentylację klatek schodowych wykonać zgodnie z pkt. 3.11 opisu technicznego

5. Przejścia rurociągów przez stropy, ściany oraz ściany dylatacyjne wykonać w rurach ochronnych zgodnie z pkt. 3.7 opisu technicznego

INSTPROJEKT Edward Krzesłowski 43-100 Tychy, ul. Hetmańska 15/41, tel. 502-869-993			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	**Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. gen. de Gaulle'a 43 - 47 w Tychach**		
TEMAT	**Przebudowa instalacji gazowej**		
TYTUŁ RYSUNKU	**Rzut kondygnacji powtarzalnej - cz. A**		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Edward Krzesłowski	PODPIS PROJEKTANTA	FAZA **PT**
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	520/94 UW K-ce		SKALA RYS. **1:100**
DATA SPORZĄDZENIA	Listopad 2023		NUMER RYS. **6**