



de Gaulle'a 45



de Gaulle'a 43



OZNACZENIA:

- projektowane przewody gazowe
- KG - kuchnia gazowa
- GWP - grzejnik wody przepływowej
- G4 - gazomierz

UWAGI:

- Instalację gazową wykonać:
 - od kurka głównego do gazomierzy z rur stalowych czarnych bez szwu
 - od gazomierzy do grzejników wody przepływowej i kuchni gazowych w mieszkaniach z rur miedzianych
- Podejścia do gazomierzy wykonać przewodami stalowymi Dn25
- Podejścia do przyborów gazowych:
 - do KG Ø18 miedź
 - do GWP Ø22 miedź
- Wentylację klatek schodowych wykonać zgodnie z pkt. 3.11 opisu technicznego
- Przejścia rurociągów przez stropy, ściany oraz ściany dylatacyjne wykonać w rurach ochronnych zgodnie z pkt. 3.7 opisu technicznego

INSTPROJEKT Edward Krzesłowski 43-100 Tychy, ul. Hetmańska 15/41, tel. 502-869-993			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. gen. de Gaulle'a 43 - 47 w Tychach		
TEMAT	Przebudowa instalacji gazowej		
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut parteru - cz. B		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Edward Krzesłowski	PODPIS PROJEKTANTA	FAZA PT
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANÝCH	520/94 UW K-ce		SKALA RYS. 1:100
DATA SPORZĄDZENIA	Listopad 2023		NUMER RYS. 5