

Załącznik nr 3B

Remont izolacji ściany szczytowej szczytowej pawilonu

w Tychach przy ul. Żwakowskiej 15

- dodatkowe informacje techniczne –

W wycenie należy uwzględnić :

1. w zakresie izolacji ściany piwnic z drenażem:

- odkopanie ścian piwnic do poziomu ław fundamentowych wraz z zabezpieczeniem wykopu;
- oczyszczenie ściany zewnętrznej piwnic z umyciem;
- uzupełnienie ubytków i wyrównanie ściany;
- wykonanie izolacji pionowej piwnic elastyczną masą polimerowo - bitumiczną (KMB) na wcześniej zagruntowanym podłożu z uwzględnieniem uszczelnień przejść instalacyjnych i styku ściany z ławą;
- przyklejenie do ścian piwnic na głębokość 1,0m poniżej terenu styroduru gr. 10cm;
- zabezpieczenie izolacji poprzez oklejenie styropianem gr 2cm i ułożenie membrany ochronnej z foli kubelkowej;
- wykonanie cokołu na budynku oraz uzupełnienie tynku na murze oporowym,
- usunięcie starych ław fundamentowych z niwalacją terenu do poziomu chodników,
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem oraz wywozem nadmiaru ziemi i jej utylizacją;
- wykonanie opaski żwirowej,
- obsianie trawą terenu po robotach,
- wymiana obróbki muru oporowego wraz z wykonaniem spadku,
- wymiana rynny zadaszenia śmietnika z wpięciem do studni,

2. w zakresie wymiany kanalizacji deszczowej:

- Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych i powierzchniowych za pomocą studzienek pośrednich do sieci kanalizacji deszczowej
- Całość odwodnienia wykonać z rur PVC -U kl. „S” oraz rur drenarskich PVC-U z otworami 2,5x5,0.
- Zastosować 1 studnie PP SN4 DN800 karbowane o głębokości ok. 2m w miejsce studni istniejącej, zastosować kinetę ślepą.

- Zastosować 1 studnię betonową DN 1000 o głębokości ok. 2m w miejsce studni istniejącej zlokalizowaną przy schodach, zastosować kinetę przelotową.
- Włączenia do studni za wyjątkiem włączeń poprzez króćce należy zabezpieczyć wkładkami in-situ.
- Drenaż wzdłuż ściany ułożyć w obsypce ze żwiru płukanego 16-32mm obłożonym geowłókniną. Drenaż włączyć do wymienianej studni z kinetą ślepą, 10 cm powyżej kinety.