

Zakres robót do wykonania dla zadania – "Remont elewacji (część komunikacyjna garaży) przy ulicy Dąbrowskiego 95 w Tychach".

- zabezpieczenie bram garażowych i drzwi folią;
- zabezpieczenie podłóg folią;
- odbicie tynków;
- odsłonięte pręty zbrojeniowe należy zabezpieczyć powłoką antykorozyjną;
- oczyszczenie powierzchni przed gruntowaniem;
- gruntowanie powierzchni przed uzupełnieniem tynków;
- uzupełnianie odbitych tynków wraz z umocowaniem siatki wzmacniającej na stropie w miejscach uzupełnianego tynku;
- gruntowanie powierzchni przed malowaniem;
- malowanie stropu i ścian;
- przygotowanie dwóch bram do malowania;
- malowanie dwóch bram;
- wykonanie numeracji w kolorze do uzgodnienia;
- wykonanie dylatacji pionowej i poziomej z blachy;
- przygotowanie strefy wjazdowej do przemalowania;
- przemalowanie strefy wjazdowej wg istniejących kolorów
- należy utrzymać czystość i porządek po każdym dniu pracy;
- należy zapewnić swobodny wjazd i wyjazd samochodów.

Wymagania materiałowe:

- beton klasy min C20/25;
- tynk wykonać w systemie jednego producenta dedykowany do stosowania zewnętrznego;
- farba do stosowania zewnętrznego (fasadowa) – kolor do uzgodnienia;
- dylatacja z blachy powlekanej ocynkowanej grubości 0,7mm;

- bramę główną należy pomalować farbą cynkową która zawiera minimum 90% cynku nie powodując zacieków;
- drugą bramę wyjazdową pomalować farbą antykorozyjną (kolor do uzgodnienia);

Zakres robót do wykonania dla zadania – "Remont instalacji oświetleniowej (część komunikacyjna garaży) przy ulicy Dąbrowskiego 95 w Tychach".

1. Demontaż instalacji oświetleniowej

- demontaż opraw oświetleniowych
- demontaż puszek łączeniowych
- demontaż rur i przewodów uchwytów
- demontaż czujników ruchu

2. Montaż nowej instalacji oświetleniowej

- montaż opraw oświetleniowych – wg załącznika
- montaż rur winidurowych
- montaż puszek łączeniowych
- montaż przewodów w rurach
- montaż zabezpieczeń nadprądowych
- sprawdzenie instalacji oświetleniowej