

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45453000-7	TARAS			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
d.1	0807-04	3.2*41.9	m ²	134.080	
				RAZEM	134.080
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi	m ²		
d.1	0103-02	30	m ²	30.000	
	analogia			RAZEM	30.000
3	KNR 4-04	Rozebranie izolacji tarasu	m ²		
d.1	0509-03	3.2*41.9	m ²	134.080	
	analogia			RAZEM	134.080
4	KNR BC-02	Czyszczenie strumieniowo - ścierne powierzchni betonowych poziomych nie-malowanych	m ²		
d.1	0202-01	3.2*41.9	m ²	134.080	
				RAZEM	134.080
5	KNR BC-02	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16 mm	m		
d.1	0209-01	50	m	50.000	
	analogia			RAZEM	50.000
6	KNR BC-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji betonowych zaprawą reprofilacyjną; wielkość ubytków 20 mm.	m ²		
d.1	0212-01	3.2*41.9	m ²	134.080	
				RAZEM	134.080
7	KNR BC-02	Posadzki betonowe z użyciem włókien konstrukcyjnych kopolimerowych o strukturze haczykowej (ze spadkiem 2%)	m ²		
d.1	0417-05	poz. 1	m ²	134.080	
	analogia			RAZEM	134.080
8	KNR-W 2-02	Krawędzie balkonów i loggii - montaż profilu okapowego systemowego wraz z wklejeniem taśmy uszczelniającej	m		
d.1	0514-03	10	m	10.000	
	analogia			RAZEM	10.000
9	KNR AT-22	Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w tym na styku ze schodami	m		
d.1	0105-03	80	m	80.000	
	analogia			RAZEM	80.000
10	KNR 0-41	Wyklejenie taśmy uszczelniającej wzdłuż połączenia ze ścianą oraz osadzenia taśmy brzegowej	m		
d.1	0104-01	80	m	80.000	
	analogia			RAZEM	80.000
11		Przebudowa istniejących rzygaczy	szt		
d.1	kalk. własna	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR-W 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)-słupy konsyrukcyjne	m ²		
d.1	0101-01	13*1.2	m ²	15.600	
	analogia			RAZEM	15.600
13	KNR-W 7-12	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych słupy konsyrukcyjne-	m ²		
d.1	0105-01	13*1.2	m ²	15.600	
	analogia			RAZEM	15.600
14	KNR 7-12	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.1	0213-01	13*1.2	m ²	15.600	
	analogia			RAZEM	15.600
15	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie-szlifowanie posadзки przed położeniem warstwy żywicy i odkurzenie podłoża	m ²		
d.1	0602-01	145.66	m ²	145.660	
	analogia			RAZEM	145.660
16	KNR 0-39	Uszczelnienie balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0116-01	poz. 1	m ²	134.080	
	analogia			RAZEM	134.080

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR AT-33	Posadzki z żywicy z dodatkiem piasku kwarcowego	m ²		
d.1	0302-05				
	analogia	poz.1	m ²	134.080	
				RAZEM	134.080
18	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1	1101-02	samochodem skrzyniowym na odległość 20 km			
	1101-05	145.66*0.05	m ³	7.283	
				RAZEM	7.283
19		Składowanie i utylizacja gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.18	m ³	7.283	
				RAZEM	7.283
20	KNR 2-31	Odwodnienie liniowe z polimerobetonu z kratką żeliwną o szerokości w świetle	m		
d.1	0606-01	120mm i wysokości 60mm, klasa obciążenia B125 z zachowaniem spadku	m	40.000	
		40		RAZEM	40.000
21	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-	m ²		
d.1	0535-08	sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	26.000	
		26		RAZEM	26.000
22	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie	m ²		
d.1	0923-04	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
23	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy na rąbek stojący o szer.w rozwinięciu po-	m ²		
d.1	202 0541-02	nad 25 cm z zachowaniem spadku z blachy 0,8mm	m ²	26.000	
		26		RAZEM	26.000
24	KNR 2-02	Wycięcie ocieplenia o wysokości 10cm i wykończenie	m ²		
d.1	2601-01				
	analogia	7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000