

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : „Wymiana balustrad na tarasach pawilonów przy ul. Żwakowskiej 20-20a oraz na placu pomiędzy pawilonami.”
ADRES INWESTYCJI : 43-100 TYCHY, ŻWAKOWSKA 20
INWESTOR : TYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSKARD"
ADRES INWESTORA : 43-100 TYCHY DĄBROWSKIEGO 39

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Szymon Bogocz
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2025 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WYMIANA BALUSTRAD			
1.1		Demontaż balustrad stalowych			
1 d.1.1	KNR AT-05 1661-01	Rusztowania przesuwne zewnętrzne typu MP 600 o wys. do 4,5 m	kolum- na kolum- na	2.00	
	2				
				RAZEM	2.00
2 d.1.1	KNR AT-05 16z.sz.4.5.	Przesuwanie rusztowań zewnętrznych typu MP	kol.		
	4		kol.	4.00	
				RAZEM	4.00
3 d.1.1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
	kalk. własna balustrada stalowa dzie- dzińca	20.60	m	20.60	
	balustrada galerii	85.20	m	85.20	
	pochwył schodów	13.60	m	13.60	
				RAZEM	119.40
4 d.1.1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem	t		
	balustrady	1.2*125.20*25.0/1000	t	3.76	
				RAZEM	3.76
1.2		Przebudowa balustrad galerii			
5 d.1.2	KNR 4-01 0354-14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad - usunięcie strych ko-	szt.		
	analogia	40	szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
6 d.1.2	ZKNR C-2 0809-05	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w	dm ³		
		betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa			
		40*0.3	dm ³	12.00	
				RAZEM	12.00
7 d.1.2	kalk. własna Pochwył schodów	Wykonanie i montaż stalowych konstrukcji balustrad galerii z profili stalowych	kg		
	Balustrada	zimmogiętych, ocynkowanych, malowanych proszkowo - wg PT	kg	55.72	
	dzielnica	1090.35	kg	1090.35	
	Balustrada	2211.41	kg	2211.41	
	galerii				
				RAZEM	3357.48
8 d.1.2	KNR 5-08 0803-02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do	szt.		
		20 mm - dla systemowych kotew chemicznych R-KER i śrub do betonu RAW-			
		LPLUG			
	kotwy R- KER	56	szt.	56.00	
	Balustrada - dzielnica	256	szt.	256.00	
	balustrada				
	galerii				
				RAZEM	312.00
9 d.1.2	KNR 5-08 0809-05	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych	szt.		
	analogia	otworach w stropie - dot.systemowych kotew chemicznych R-KER			
	kotwy R- KER	56	szt.	56.00	
				RAZEM	56.00
10 d.1.2	KNR 5-08 0809-03	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych	szt.		
	analogia	otworach			
	R-LX- 05x075-HF- ZF pochwyt schodów	30	szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
11 d.1.2	KNR 5-08 0809-04	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych	szt.		
	analogia	otworach w ścianie - systemowe śruby do betonu			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	R-HLX-10x70-HF-ZF balustrada	226	szt.	226.00	
				RAZEM	226.00
1.3		Dostawa i montaż drabiny			
12	KNR-W 2-02	Dostawa i montaż drabiny stalowej ocynkowanej z pałąkiem blokadą wejścia	m		
d.1.3	1213-03 analogia		m	4.00	
		4		RAZEM	4.00