

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejściowych (klatki 57-61)
ADRES INWESTYCJI : ul.Marsz. J. Piłsudskiego 55-61
INWESTOR : Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa OSKARD
ADRES INWESTORA : H. Dąbrowskiego 39, 43-100 Tychy

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Szymon Rzepka - Inspektor nadzoru
DATA OPRACOWANIA : 21.03.2025

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont schodów Marsz. Piłsudskiego 57-61					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 4-01 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (1.5*2.63*0.18+1.6*2.63*0.18+(0.22*0.3*1.90)*2+1)+(1.5*2.75*0.18+1.6*2.75*0.18+(0.22*0.3*1.90)*2+1)+(1.5*2.80*0.18+1.6*2.80*0.18+(0.22*0.3*1.90)*2+1)	m ³ m ³	8.317	
				RAZEM	8.317
2 d.1	KNR 4-04 0101-06	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu (0.2*1.90*0.7)+(0.2*1.80*0.7)+(0.2*1.73*0.7)	m ³ m ³	0.760	
				RAZEM	0.760
3 d.1	KNR-W 4-01 1305-08	Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o średnicy do 20 mm - demontaż balustrad wraz z utylizacją materiału 51	szt. szt.	51.000	
				RAZEM	51.000
4 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km 8.317	m ³ m ³	8.317	
				RAZEM	8.317
5 d.1	Kalkulacja indywidualna	Opłata / utylizacja gruzu na wysypisku 9.077	m ³ m ³	9.077	
				RAZEM	9.077
2		Schody tymczasowe drewniane			
6 d.2	KNR 2-14 0407-02	Schody z poręczami dwustronnymi - stopnie nakładane o długości 1.0 m Krotność = 3 8	stop. stop.	8.000	
				RAZEM	8.000
7 d.2	KNR 2-14 0407-03	Schody z poręczami - dodatek za dalsze 0.1 m długości stopnia Krotność = 3 8	stop. stop.	8.000	
				RAZEM	8.000
8 d.2	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji - z ponownym montażem, parter Krotność = 3 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Schody wejściowe			
9 d.3	KNR 2-01 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.I-II) wraz z utylizacją urobku 2.8	m ³ m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
10 d.3	KNR AT-03 0101-04 analogia	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm - cięcie piłą konstrukcji żelbetowych Krotność = 9 1.5	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
11 d.3	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu 1.8	m ³ m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
12 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-14 mm 0.15	t t	0.150	
				RAZEM	0.150
13 d.3	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych 5.6	m ² m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
14 d.3	ZKNR C-2 0603-01	Grunтовanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie 5.6	m ² m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
15 d.3	KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia 5.6	m ² m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
16 d.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna 5.6	m ² m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
17 d.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i wykonanie schodów zewnętrznych dla klatki nr 57, 59, 61 z przedstawieniem projektu do akceptacji z balustradą dwustronną i szynami zjazdowymi do wózków 1	kpl. kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000