

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD"

43-100 Tychy, ul. Dąbrowskiego 39

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji odgromowej budynku mieszkalnego  
ADRES INWESTYCJI : Tychy ul. Moniuszki 1-3  
INWESTOR : Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD"  
ADRES INWESTORA : 43-100 Tychy, ul. Dąbrowskiego 39  
: elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Adam Kafka (elektryczna)  
DATA OPRACOWANIA : 2025-12-10

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł  
**Słownie:**

INWESTOR :

Data

PRZEDMIAR ROBÓT  
Remont instalacji odgromowej budynku mieszkalnego  
Tychy ul. Moniuszki 1-3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Wymiana siatki zwodów na dachu</b>			
1	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta	m		
d.1	1140-05	mocowanych na dachu płaskim - strona W, N i S, materiał do odzysku	m	150.000	
		150		RAZEM	150.000
2	KNR 4-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim	szt.		
d.1	1138-04	na blasze	szt.	40.000	
		40		RAZEM	40.000
3	KNR 5-08	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na	szt.		
d.1	0601-05	dachu betonowym krytym papą lub blachą	szt.	25.000	
		Pręt do naciągu pojedynczy AN-31E OG		RAZEM	25.000
		25			
4	KNR 5-08	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym kry-	szt.		
d.1	0601-15	tym papą lub blachą	szt.	40.000	
		Uchwyt z kołkiem typ 12.6 OG		RAZEM	40.000
		40			
5	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio	m		
d.1	0606-01	zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim - MATERIAŁ Z ODZYSKU	m	100.000	
		100		RAZEM	100.000
6	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio	m		
d.1	0606-01	zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim	m	50.000	
		pręt stalowe ocynkowane Fi 8mm'		RAZEM	50.000
		50			
7	KNR 5-08	Łączenie pręta o śr. 8 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersal-	szt.		
d.1	0618-01	nych krzyżowych	szt.	20.000	
		Złącze uniwersalne 2-elementowe		RAZEM	20.000
		20			
8	KNR 4-03	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych	szt.		
d.1	0711-09	złącza uniwersalne	szt.	50.000	
		50		RAZEM	50.000
9	KNR 4-03	Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na dachu	szt.		
d.1	0711-03	Uchwyt naprężny kabłąkowy 27.1 OG	szt.	20.000	
		20		RAZEM	20.000
10	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu	m		
d.1	0604-04	płaskim na wspornikach klejonych	m	30.000	
		10*3		RAZEM	30.000
11	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu	m		
d.1	0604-03	płaskim pokrytym papą na betonie - kominki	m	30.000	
		10*3		RAZEM	30.000
12	KNR 5-08	Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 500 mm	szt.		
d.1	0620-02	uchwyt na rurę (maszt antenowy, drabina) AN-70A	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000