

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD"

43-100 Tychy, ul. Dąbrowskiego 39

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji odgromowej budynku mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Tychy ul. Żwakowska 17-21
INWESTOR : Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD"
ADRES INWESTORA : 43-100 Tychy, ul. Dąbrowskiego 39
: elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Adam Kafka (elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 2025-12-10

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

INWESTOR :

Data

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont instalacji odgromowej budynku mieszkalnego
Tychy ul. Żwakowska 17-21

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont siatki zwodów na dachu			
1	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta	m		
d.1	1140-05	mocowanych na dachu płaskim - bez strony wschodniej	m	180.000	
		180		RAZEM	180.000
2	KNR 4-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim	szt.		
d.1	1138-04	na blasze	szt.	50.000	
		50		RAZEM	50.000
3	KNR 5-08	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na	szt.		
d.1	0601-05	dachu betonowym krytym papą lub blachą	szt.	10.000	
		Pręt do naciągu pojedynczy AN-31E OG		RAZEM	10.000
		10			
4	KNR 5-08	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym kry-	szt.		
d.1	0601-15	tym papą lub blachą	szt.	30.000	
		Uchwyt z kołkiem typ 12.6 OG		RAZEM	30.000
		30			
5	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio	m		
d.1	0606-01	zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim - strona zachodnia oraz po-	m	125.000	
		przezki		RAZEM	125.000
		pręt stalowe ocynkowane Fi 8mm'			
		50+5*15			
6	KNR 5-08	Łączenie pręta o śr. 8 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersal-	szt.		
d.1	0618-01	nych krzyżowych	szt.	20.000	
		Złącze uniwersalne 2-elementowe		RAZEM	20.000
		20			
7	KNR 4-03	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych	szt.		
d.1	0711-09	złącza uniwersalne	szt.	50.000	
		50		RAZEM	50.000
8	KNR 4-03	Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na dachu	szt.		
d.1	0711-03	Uchwyt naprężny kabłąkowy 27.1 OG	szt.	15.000	
		15		RAZEM	15.000
9	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu	m		
d.1	0604-04	płaskim na wspornikach klejonych	m	36.000	
		12*3		RAZEM	36.000
10	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu	m		
d.1	0604-03	płaskim pokrytym papą na betonie - kominki	m	36.000	
		12*3		RAZEM	36.000
11	KNR 5-08	Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 500 mm	szt.		
d.1	0620-02	uchwyt na rurę (maszt antenowy) AN-70A	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000