

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD"

43-100 Tychy, ul. Dąbrowskiego 39

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji odgromowej budynku mieszkalnego  
ADRES INWESTYCJI : Tychy ul. Hubala 4-6  
INWESTOR : Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD"  
ADRES INWESTORA : 43-100 Tychy, ul. Dąbrowskiego 39  
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Adam Kafka (elektryczna)  
DATA OPRACOWANIA : 17.01.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 1 953.68 zł

**Słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt trzy i 68/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.01.2025

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT  
Remont instalacji odgromowej budynku mieszkalnego  
Tychy ul. Hubala 4-6

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Remont instalacji odgromowej - siatka zwodów na dachu</b>			
1	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim 6*2	m		
d.1	1140-05		m	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie - kominki, drabina, maszt pręt stalowe ocynkowane Fi 8mm' Uchwyt na drut z kołkiem AN-41(OG) 8*3	m		
d.1	0604-03		m	24.000	
				RAZEM	24.000
3	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych pręt stalowe ocynkowane Fi 8mm' wspornik dachowy betonowy w tworzywie AN-11K 8*3	m		
d.1	0604-04		m	24.000	
				RAZEM	24.000
4	KNR 5-08	Łączenie pręta o śr. 8 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych Złącze krzyżowe 2-płytkowe AN-04(OG) 8	szt.		
d.1	0618-01		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000