

Przedmiar_część B

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu przy ul. Gen. Ch. de Gaulle'a 3-9 w Tychach
ADRES INWESTYCJI : ul. Gen. Ch. de Gaulle'a 3-9, Tychy
INWESTOR : Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD”
ADRES INWESTORA : ul. H. Dąbrowskiego 3, 43-100 Tychy
BRANŻA : Drogowa

DATA OPRACOWANIA : 22.01.2026

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.01.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa parkingu przy ul. Gen. Ch. de Gaulle'a 3-9 w Tychach					
1		Rozbiórki i roboty ziemne			
1	KNNR 5	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 10 cm	m		
d.1	0721-01 0721-02				
		41	m	41.000	
				RAZEM	41.000
2	Scalona	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr 10 cm, wywóz i utylizacja po stronie Wykonawcy	m ²		
d.1		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
3	Scalona	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, wywóz i utylizacja po stronie Wykonawcy	m ²		
d.1		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
4	Scalona	Rozebranie krawężnika betonowego, wywóz i utylizacja po stronie Wykonawcy	m		
d.1		41+2	m	43.000	
				RAZEM	43.000
5	Scalona	Rozbiórka obrzeży betonowych, wywóz i utylizacja po stronie Wykonawcy	m		
d.1		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
2		Nawierzchnie			
2.1		TYP 1 - PARKING, KR1			
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2.1	0103-04	112	m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
7	KNR 9-11	Geowłóknina separująco - filtracyjna 1,8kN	m ²		
d.2.1	0201-04	poz.6	m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
8	KNR 2-31	Warstwa wzmacniająca z mieszanki niezwiązanej 0,063/63; CNR; CBR60%, gr. 25 cm	m ²		
d.2.1	0114-05 0114-06	poz.6	m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
9	KNR 2-31	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0,063/63 C90/3; CBR 60%, gr. 25 cm	m ²		
d.2.1	0114-07 0114-08	101	m ²	101.000	
				RAZEM	101.000
10	KNR 2-31	Podsypka z grysłu kamiennego frakcja 2-8mm, gr. 3 cm	m ²		
d.2.1	0105-03	poz.9	m ²	101.000	
				RAZEM	101.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z AQUATON o szerokich fugach koloru czerwonego, gr. 8 cm	m ²		
d.2.1	0511-03	90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
2.2		TYP 2 - DOJŚCIA PIESZE			
12	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2.2	0103-04	7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR 9-11	Geowłóknina separująco - filtracyjna 1,8kN	m ²		
d.2.2	0201-04	poz.12	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNR 2-31	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0,063/63 C90/3; CBR 60%, gr. 30 cm	m ²		
d.2.2	0114-07 0114-08	poz.12	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki Holland (prostokątna) koloru szarego gr. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m ²		
d.2.2	0511-03	poz.12	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
2.3		NIEPEŁNOSPRAWNI			
16	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2.3	0103-04	11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
17	KNR 9-11	Geowłóknina separująco - filtracyjna 1,8kN	m ²		
d.2.3	0201-04	poz.16	m ²	11.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31	Warstwa wzmacniająca z mieszanki niezwiązanej 0,063/63; CNR; CBR60%,	m ²	RAZEM	11.000
d.2.3	0114-05	gr. 25 cm			
	0114-06	poz.16	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
19	KNR 2-31	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0,063/63 C90/3; CBR 60%,	m ²		
d.2.3	0114-07	gr. 25 cm			
	0114-08	11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
20	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki koloru niebieskiego gr. 8 cm, na podsypce cementowo	m ²		
d.2.3	0511-03	- piaskowej 1:4 gr. 3 cm			
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
3		Obramowanie			
21		Obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej z oporem	mb		
d.3	Scalona				
		4	mb	4.000	
				RAZEM	4.000
22		Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie z oporem	mb		
d.3	Scalona				
		8	mb	8.000	
				RAZEM	8.000
23		Krawężniki betonowe 15x22x100 najazdowe na ławie z oporem	mb		
d.3	Scalona				
		45	mb	45.000	
				RAZEM	45.000
4		Docelowa organizacja ruchu			
24		Przestawienie istniejącego lustra	kpl.		
d.4	Scalona				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-31	Malowanie miejsca dla niepełnosprawnych	m ²		
d.4	0706-07				
		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
5		Prace wykończeniowe			
26	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.5	1406-03				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000