

Wymagania techniczno - użytkowe

I. Dla altany śmietnikowej (zadanie nr 1) - ogólne:

- wiatra przewiewna, zastosowanie powłok łatwo zmywalnych, odpornych na działanie środków do dezynfekcji;
- należy uwzględnić zapewnienie swobodnego dostępu do każdego z kontenerów na odpady;
- konstrukcja: z profili stalowych min. 60x60x3 mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo;
- dach: dwu- lub czterospadowy, kryty blachą lub blachodachówką wyposażony w wiatrownice;
- wypełnienie ścian oraz drzwi: panele elewacyjne z blachy, blachy perforowanej o oczkach kwadratowych max. 2,0 x 2,0 cm (gr. blachy min. 1,0 mm) , desek polimerowych pełnych lub połączenia tych materiałów;
- drzwi wejściowe jednoskrzydłowe, bez progu – dwa niezależne wejścia, szerokość przejścia w świetle (po całkowitym otwarciu) min. 1,3 m. Zamek wpuszczany, klamka z obu stron, wkładka patentowa.
- wewnątrz altany odbojnice;
- kolorystyka altany – do ustalenia z kierownikiem administracji Rejonu GZM nr 2.
- zakres robót obejmuje wytyczenie geodezyjne oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z wniesieniem do zasobu UM Tychy;

II. Wymagania szczegółowe i opis zakresu robót:

1. Altana dwukomorowa tj. pierwsza komora z przeznaczeniem na odpady wielkogabarytowe (wymiar: 3,0 x 5,3 mb) oraz druga komora z przeznaczeniem na pojemniki dla odpadów komunalnych w ilości: 3 szt. pojemników 1100 litrów, 1 szt. pojemnik 240 litrów oraz 1 szt. pojemnik 120 litrów (wymiar: 2,3 x 5,3 mb). Całość maksymalny wymiar zewnętrzny: 4,5 x 5,3 mb. W altanie należy wykonać podłogę z kostki betonowej gr 6 cm i wykończone obrzeżem betonowym (8x30 cm) poza obrysem wiaty nowej. Podłogę z kostki należy wykonać na podsypce cementowo – piaskowej, na podbudowie z kruszywa dolomitowego o grubości warstwy min. 15 cm po zagęszczeniu. Wysokość posadzki należy dostosować do istniejącego chodnika przy ul. Młodzieżowej. Lokalizację altany pokazano na załączonej mapie.
2. Likwidacja dotychczasowego miejsca składowania gabarytów (zdjęcie w załączeniu poniżej) usytuowanego obok nowej altany śmietnikowej tj.:
 - rozbiórka istniejącego betonowego wygradzenia funkcjonującego obecnie jako osłona miejsca składowania odpadów wielkogabarytowych (łącznie z rozbiórką fundamentu). Łączna długość muru: 17,2 m, grubość muru: 0,3 m.
 - rozbiórka betonowej posadzki (wymiar: 3,5 x 7,5 mb.), niwelacja terenu ziemią, nawiezenie i rozplantowanie (do wysokości istniejącego poziomu terenu) warstwy czarnoziemu lub humusu (min. 10 cm), posianie trawy,
 - wywóz oraz utylizacja gruzu.



3. Dodatkowe warunki prowadzenia prac związanych z budową altany:

- całość prac należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (w załączeniu – folder „mapy”);
- każdy etap prac należy obowiązkowo realizować zgodnie z uzgodnieniami wydanymi przez dysponentów sieci podziemnych tj. RPWiK Tychy S.A., Gazownia w Tychach, Tauron Dystrybucja S.A., Orange Polska S.A. (w załączeniu),
- koszty nadzorów i wszelkich wymaganych odbiorów realizowanych przez dysponentów sieci podziemnych ponosi wykonawca.

Uwaga: do oferty należy załączyć wizualizację oferowanej altany.

III. Ogólne – dla osłon śmietnikowych (stanowisk pod kontenery - zadania nr 2-4):

- Ogrodzenie modułowe z paneli z blachy perforowanej , ocynkowanych ogniowo oraz malowanych proszkowo, o oczkach kwadratowych max. 2,0 x 2,0 cm (gr. blachy min. 1,0 mm) desek polimerowych pełnych lub połączenia tych materiałów, ścianki ogrodzenia bez zadaszenia;
- Słupki z profili stalowych min. 60x60x3 mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo, montowane poprzez zabetonowanie w gruncie;
- Montaż odbojnic na kontenery;
- Wymaga się zastosowania powłok malarskich łatwo zmywalnych, odpornych na działanie środków do dezynfekcji, kolorystyka – do ustalenia z kierownikiem właściwego Rejonu

GZM;

- Jeżeli wielkość stanowiska określono liczbą kontenerów, należy uwzględnić zapewnienie swobodnego dostępu do każdego z nich;
- Zakres robót obejmuje wytyczenie geodezyjne oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z wniesieniem do zasobu UM Tychy.

Uwaga: do oferty należy załączyć wizualizacje oferowanych osłon.

IV. Wymagania dla zadań nr 2-4:

Zadanie nr 2: Osłona śmietnikowa przy ul. R. Dmowskiego 8

- stanowisko - na 10 kontenerów 1100 l;
- wysokość ogrodzenia 2,1 m, lokalizacja i wymiary stanowiska – wg załączonej mapy;
- drzwi 1 szt prawe, szerokość przejścia w świetle 1,3 m, otwierane na zewnątrz, wyposażone w zamek wpuszczany, klamki z obu stron, wkładkę patentową.

Zadanie nr 3: Osłona śmietnikowa przy ul. R. Dmowskiego 12

- stanowisko na 10 kontenerów 1100 l oraz na 3 szt. pojemników 240 l i 3 szt. Pojemników 120 l;
- lokalizacja i wymiary zewnętrzne - wg załączonej mapy, długość ogrodzenia ok. 20,2 m;
- wysokość ogrodzenia: 2,0 m;
- drzwi 2 szt prawe, jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz, bez progu, szerokość przejścia w świetle 1,3m, klamka z obu stron, zamek wpuszczany, wkładka patentowa.

Zadanie nr 4: Osłony śmietnikowe przy ul. R. Dmowskiego 31-33

- lokalizacja i wymiary - wg załączonej mapy, na podłożu istniejącym (zdjęcia stanowisk w załączeniu);
- wysokość ogrodzenia: 2,0 m;
- bez drzwi, szerokość przejścia zgodna ze stanem istniejącym;
- dopuszcza się pozostawienie istniejących konstrukcji z rur stalowych jako odbojnic – należy je pomalować na kolor zgodny z ogrodzeniem, (w przypadku stanowiska przy klatce nr 31 należy wykonać nową odbojnicę wzdłuż ściany przy pochylni).