
Załącznik nr. 3A do wymagań ofertowych

I. Wymiana rur spustowych na budynku przy ul. Dąbrowskiego 5 w Tychach

Zakres robót obejmuje:

- demontaż rur spustowych wraz ze starymi uchwytami z wywozem i utylizacją
- uzupełnienie i uszczelnienie dziur na elewacji po starych uchwytach
- montaż rur spustowych i czyszczaków z blachy tytan-cynk o grubości 0,7mm
- wymiana wpustów dachowych z koszem ochronnym kanalizacji deszczowej do pierwszego łączenia
- obróbka z papy nawierzchniowej 5,2 mm przy wpustach dachowych
- demontaż i montaż nowych siatek przeciw ptakom we wnękach balkonowych, siatka o oczku 15x15mm, średni wymiar siatek 1,0m x 2,60m np. marki Linarem na linkach stalowych ocynkowanych fi 2mm (obwód balkonu) w zestawie z: kotwy do mocowań w ścianach przez ocieplenie ocynkowane, kotwy pośrednie ocynkowane, śruby rzymskie ze stali ocynkowanej, zaciski do linki ocynkowane, zszywki do łapania siatki lub opaska kablowa
- wywóz i utylizacja starych wpustów dachowych kanalizacji deszczowej
- demontaż starego stelażu z wywozem i utylizacją