

---

**PRZEDMIAR**

---

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana systemu antyoblodzeniowego  
ADRES INWESTYCJI : Tychy ul. Edukacji 43, 45, 47, 49, 51  
INWESTOR : Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD" - Rejon GZM nr 3  
ADRES INWESTORA : 43-100 Tychy, ul. Dąbrowskiego 39

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Sidorczuk  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Anna Musiał  
DATA OPRACOWANIA : 03.02.2026

---

SPORZĄDZIŁ:

INWESTOR :



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Demontaż istniejącej instalacji antyoblodzeniowej</b>			
1 d.1	KNR 4-03 0907-01	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. 5*4	kpl. kpl.	 20.000	
				RAZEM	20.000
2 d.1	KNNR 9 0304-03 analogia	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciąganych w rury instalacyjne - z rur spustowych 5*4	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
3 d.1	KNNR 9 0305-03 analogia	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych - z rynien 5*32	m m	 160.000	
				RAZEM	160.000
4 d.1	KNNR 9 0203-05 analogia	Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - demontaż czujników temperatury i wilgotności 5*2	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
5 d.1	KNNR 9 0307-06	Demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurkowych na tynku bez względu na rodzaj i przekrój przewodów w rurze 5*3*14	m m	 210.000	
				RAZEM	210.000
6 d.1	KNNR 9 0202-05	Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg 5*1	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
<b>2</b>		<b>Montaż instalacji antyoblodzeniowej.</b>			
7 d.2	KNR 5-08 0709-03 analogia	Montaż elementów systemu 'U' nie wymagających skręcenia śrubami - uchwytów rynnowych do kabla grzejnego 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
8 d.2	KNR 5-08 0706-01 analogia	Montaż linek nośnych o śr. do 8 mm pojedynczych o rozpiętości przęsła do 20m - rury spustowe 5*1	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
9 d.2	KNR 5-08 0211-06	Przewody grzejne mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytych odstępowych 5*78	m m	 390.000	
				RAZEM	390.000
10 d.2	KNR 5-08 0601-15	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą 5*12/0.5	szt. szt.	 120.000	
				RAZEM	120.000
11 d.2	KNR 5-08 0101-04	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym 5*6	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
12 d.2	KNR 5-08 0110-02	Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 5*18	m m	 90.000	
				RAZEM	90.000
13 d.2	KNNR-W 9 1103-12	Przepusty z rur o śr. 40-80 mmw ścianach lub stropach z betonu o gr. 30-40 cm 5*1	prze- pust. prze- pust.	 5.000	
				RAZEM	5.000
14 d.2	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia 5*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				RAZEM	5.000
15 d.2	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur 5*3*18	m m	 270.000	
				RAZEM	270.000
16 d.2	KNR 5-08 0401-10	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących 5*1	aparat aparat	 5.000	
				RAZEM	5.000
17 d.2	KNR 5-08 0404-07 analogia	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 5*1	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
18 d.2	KNNR 5 0408-01	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna nośna 5*1	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
19 d.2	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach 5*2	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNNR 5 0407-d.2 01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		5*3	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
21	KNNR 5 0406-d.2 01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.		
	analogia	5*2	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
22	KNNR 5 0407-d.2 01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
	analogia	5*1	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNNR-W 9 d.2 1101-05	Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - miejsca po obsadzonym osprzęcie elektrycznym	szt.		
		5*1	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNNR-W 9 d.2 1101-06	Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - przepust dachowy	m <sup>2</sup>		
	analogia	5*1	m <sup>2</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNNR 5 1301-d.2 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		5*4	pomiar	20.000	
				RAZEM	20.000