

Załącznik nr 3A do „wymagań ofertowych”

„Remont - wymiana schodów wejściowych do lokali użytkowych (3 szt.) w Tychach przy ul. H i K Wejchertów 3-9.”

- opis i dodatkowe informacje techniczne -

Zakres przewidzianych robót - wg przedmiaru oraz dokumentacji technicznej w szczególności:

- rozbiórka trzech kompletów starych schodów stalowych, stalowo-betonowych wraz z fundamentami, z wywozem i utylizacją materiałów porozbiórkowych;
- wykonanie nowych schodów wejściowych – konstrukcja nośna stalowa, stopnie i spoczniki stalowe z wypełnieniem kratą pomostową typu wema, balustrada stalowa;
- przekładka i uzupełnienie nawierzchni chodników stanowiących dojście do schodów;

W wycenie należy uwzględnić:

- zabezpieczenie elementów konstrukcji nośnej i balustrad poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe;
- zastosowanie krat pomostowych ocynkowanych o zagęszczonych oczkach np. 33x11mm;
- naprawę i uzupełnienie elewacji w miejscu usuniętych elementów starych schodów;
- zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi przyłączy zlokalizowanych w pobliżu planowanej inwestycji (roboty poprzedzić przekopami kontrolnymi);
- wykonanie tymczasowych schodów wejściowych do lokali na czas prowadzenia robót;

Wymagamy:

- zastosowania systemu posiadającego aprobatę ITB, przeznaczonego do napraw istniejących izolacji termicznych oraz stosowanego na rynku polskim co najmniej od 6 lat;
- zastosowania elementów antypoślizgowych na stopniach;