

" Wymiana balustrad balkonowych od strony południowej" na budynku przy ulicy ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 46-48 w Tychach

Zakres robót:

- wymiana balustrad loggii zgodnie z dokumentacją
- remont płyt loggii wraz z wymianą posadzek zgodnie z dokumentacją
- remont ścian loggii i sufitów zgodnie z dokumentacją
- montaż rzygaczy ze zintegrowanym kołnierzem fi 50 odpornych na działanie UV
- kolor płytek do uzgodnienia z Inwestorem. Płytki mrozoodporne, grupa antypoślizgowości min. R11, rozmiar płytek nie powinien przekraczać 30x30 cm.

Remont daszków na wejściach do budynku:

- usunięcie papy na daszkach przy wejściach do budynku
- rozbiórka starych obróbek blacharskich na daszkach i wykonanie nowych z blachy 0,7mm
- montaż rzygaczy ze zintegrowanym kołnierzem fi 50 odpornych na działanie UV
- pokrycia dachów papą podkładową gr. min 3mm i nawierzchniową gr. 5,2mm – klasa reakcji na ogień BRooF(t1) i nierozprzestrzeniające ognia (NRO) z wyprofilowaniem spadku z papy
- odbicie i wykonanie nowych tynków silikonowych o fakturze typu kasza 2mm z dodatkami zapewniającymi ochronę mikrobiologiczną oraz ochronę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV na siatce zbrojonej
- wykonanie rynien dachowych i rur spustowych z blachy tytan – cynk o grubości 0,7mm
- materiały rozbiórkowe do wywiezienia i utylizacji.