

Załącznik nr 3 do „wymagań ofertowych”

**Zad.1. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wł. Reymonta 53-59 (dot. klatki 53) w Tychach**

**Zad.2. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Tychach przy ul. Ujejskiego 22-28**

- dodatkowe informacje techniczne-

### **Dot. Zad. 1**

**Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wł. Reymonta 53-59 (dot. klatki 53) w Tychach**

Zakres i sposób wykonania robót określony został w projekcie budowlano-wykonawczym.

Uwaga: projekt opracowany jest dla całego budynku przy ul. Wł. Reymonta 53-59 , należy zatem rozpatrywać **tylko** tą część projektu, która dotyczy **klatki 53**. Zakres robót do wykonania objęty zamówieniem został oznaczony w udostępnionym projekcie jako **ETAP 1**. Przedmiar robót określa ilości dla ETAPU 1.

Ponadto w wycenie należy ująć:

- niezbędne wyłączenia prądu i dopuszczenia do pracy przez służby Tauron Dystrybucja
- koszty związane ze zgłoszeniem rozplombowania i zaplombowania liczników po wykonanej modernizacji instalacji. Korespondencja w tej sprawie po stronie Wykonawcy,
- dostarczenie kluczyków do szafek licznikowych dla mieszkańców (1 szt) i kompletu dla administratora

Po zakończeniu modernizacji należy wykonać kontrolę instalacji w tym pomiary ochrony przeciwporażeniowej tj. rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia, badanie wyłączników różnicowoprądowych, uziemienia. Badaniem musi zostać objęta cała instalacja elektryczna w remontowanej części budynku (klatce nr 53), również istniejąca instalacja w mieszkaniach. Dokumentowanie pomiarów musi zostać wykonane na drukach obowiązujących w Spółdzielni.

### **Dot. Zad. 2**

**Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Tychach przy ul. Ujejskiego 22-28**

Zakres i sposób wykonania robót określony został w projekcie budowlano-wykonawczym.

Ponadto w wycenie należy ująć:

- niezbędne wyłączenia prądu i dopuszczenia do pracy przez służby Tauron Dystrybucja
- koszty związane ze zgłoszeniem rozplombowania i zaplombowania liczników po wykonanej modernizacji instalacji. Korespondencja w tej sprawie po stronie Wykonawcy,
- dostarczenie kluczyków do szafek licznikowych dla mieszkańców (1 szt) i kompletu dla administratora

Po zakończeniu modernizacji należy wykonać kontrolę instalacji w tym pomiary ochrony przeciwporażeniowej tj. rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia, badanie wyłączników różnicowoprądowych, uziemienia. Badaniem musi zostać objęta cała instalacja elektryczna w remontowanym budynku, również istniejąca instalacja w mieszkaniach. Dokumentowanie pomiarów musi zostać wykonane na drukach obowiązujących w Spółdzielni.