

### PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa lokalu użytkowego na korytarz wejścia do klatki- Instalacja oświetleniowa i domofonowa  
ADRES INWESTYCJI : Dmowskiego 17-23 (kl19) 43-100 Tychy  
INWESTOR : Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD" - Rejon GZM nr 5  
ADRES INWESTORA : 43-100 Tychy, ul. Dąbrowskiego 39  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Edward Pisz  
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2025



Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

:


zł

Słownie:

INWESTOR :

Data opracowania  
grudzień 2025

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Dmowskiego 19</b>					
1		<b>Instalacja Domofonowa</b>			
1	KNNR 5 d.1 1209-12	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu 3	otw. otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNNR 5 d.1 0103-01	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNNR 5 d.1 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 22+22+26	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
4	KNR AL-01 d.1 0302-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR AL-01 d.1 0306-01	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR AL-01 d.1 0307-01	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury obsługującej PIN-kod 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR AL-01 d.1 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR AL-01 d.1 0305-07	Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu blokującego w drzwiach aluminiowych 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		<b>Instalacja Oświetleniowa</b>			
9	KNNR 5 d.2 1209-12	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu 3	otw. otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNNR 5 d.2 0103-01	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNNR 5 d.2 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNR-W 5-08 d.2 0301-03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 5-08 d.2 0304-01	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo (3 wyloty) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 5-08 d.2 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2 9+9	szt.żył szt.żył	18.000	
				RAZEM	18.000
15	KNR-W 5-08 d.2 0511-01	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 5-08 d.2 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Centrala domofonowa MASTER ACO-CDNP	szt	1.0000
2.	Centrala domofonowa SLAVE ACO-CDNP	szt	1.0000
3.	Elektrorygiel rewersyjny .bez blok,pamięci,sygn. NO	szt	1.0000
4.	Oprawa ścienna LED 18W, Lindby Abby zewnętrzna z czujnikiem ruchu	szt	1.0000
5.	Oprawa sufitowa VARSO LED 18W, barwa światła neutralna z czujnikiem ruchu	szt	1.0000
6.	odgałęźniki w obudowie bakelitowej bryzgoszczelne	szt.	1.0200
7.	Rura instalacyjna gładka RB 18 mm	m	41.6000
8.	Złączka kompensacyjna do rur ZCL 18	szt	16.4000
9.	Uchwyt elektroins. UZ 16mm	szt	84.0000
10.	Przewód YDY-450/750V 2x1,0mm2	m	22.0000
11.	Przewód YDY-450/750V 3x1,0mm2	m	26.0000
12.	Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2	m	15.0000
13.	Przewód do syst. alar. YTDYe 6x1x0,5 mm	m	22.0000
14.	Kółki rozporowe plastikowe fi 6 mm	szt	84.0000
15.	kółki rozporowe plastikowe	szt.	2.0000
16.	Zacisk WAGO-3	szt	108.0000
17.	materiały pomocnicze	zł	
	RAZEM		

Słownie: