

Załącznik nr 3C do „wymagań ofertowych”

Zad. 4. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. H. Dąbrowskiego 1-3 w Tychach.

- dodatkowe informacje techniczne -

Dot. Zad. 4.

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. H. Dąbrowskiego 1-3 w Tychach.

Zakres i sposób wykonania robót określony został w projekcie budowlano-wykonawczym.

Ponadto, w wycenie należy ująć:

- niezbędne wyłączenia zasilania i dopuszczenia do pracy przez służby TAURON Dystrybucja S.A.,
- koszty związane ze zgłoszeniem rozplombowania i zaplombowania liczników po wykonanej modernizacji instalacji. Korespondencja w tej sprawie po stronie Wykonawcy.,
- dostarczenie kluczyków do szafek licznikowych dla mieszkańców (1 szt) i kompletu dla administratora.

Po zakończeniu modernizacji należy wykonać kontrolę instalacji, w tym pomiary ochrony przeciwporażeniowej, tj.: rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia, badanie wyłączników różnicowoprądowych, uziemienia. Badaniem musi zostać objęta cała instalacja elektryczna w remontowanym budynku, również istniejąca instalacja w mieszkaniach. Dokumentowanie pomiarów musi zostać wykonane na drukach obowiązujących w Spółdzielni.