






1. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych dwie wymiennie większych od rury przewodowej. Po wykonaniu instalacji tuleje wypełnić materiałem trwale plastycznym.
2. Instalację w obrębie piwnic i klatki schodowej wykonać z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie.
3. Instalację od gazomierzy i w obrębie mieszkań wykonać z rur miedzianych łączonych zaciskowo.
4. Rury prowadzić pod stropem pomieszczeń po wierzchu ścian w miarę możliwości po starej trasie.
5. W razie konieczności, w miejscu kolizji projektowanej instalacji gazu z innymi rurami należy na nich wykonać odsadzkę.
6. Do obliczeń hydraulicznych przyjęto, że każde mieszkanie jest wyposażone w kuchenkę 4-ro palnikową z piekarnikiem elektrycznym i gazowy przepływowy podgrzewacz wody (wyposażenie mieszkań w urządzenia gazowe pozostaje bez zmian).

LEGENDA:	 ø15	Instalacja gazowa z rur stalowych — projektowana
 Dzi15	 Dzi15	Instalacja gazowa z rur miedzianych — projektowana
 Dzi15	 Dzi15	Redukcja
 Dzi15	 Dzi15	Złączka przejściowa stal/miedź
 Dzi15	 Dzi15	Rura ochronna
 Dzi15	 Dzi15	Gazomierze
 Dzi15	 Dzi15	Kuchnia gazowa 4-ro palnikowa z piekarnikiem elektrycznym — istniejąca
 Dzi15	 Dzi15	Gazowy przepływowy podgrzewacz wody — istniejący

	Objekt i adres:		Budynek mieszkalny al. Niepodległości 156 - 178 w Tychach			
	Faza i temat:		PAB Remont wewnętrznej instalacji gazu			
	Nazwa rys.:		Rozwinięcie instalacji gazu - piony 3, 6, 10			
	Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis	Umowa nr:	
Projektował:	mgr inż. Wojciech Grzyb		SLK/8219/ PWBS/19		Nr rys.: 21	Nr proj.: 43/2026
Sprawdził:	mgr inż. Joanna Węgrzyn		SLK/0959/ PWOS/05		Skala:	Data: 04.2026 r.
SP INWESTPROJEKT 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE ul. BIESZCZADZKA 9						