Załącznik nr 3F do „wymagań ofertowych”

„Remont schodów zewnętrznych prowadzących na 1-sze piętro pawilonu handlowo – usługowego przy ul. Żwakowskiej 15 w Tychach – dotyczy seg. A”

- opis i dodatkowe informacje techniczne –

Zakres przewidzianych robót - wg przedmiaru oraz dokumentacji technicznej w szczególności:

- rozbiórka starych schodów stalowych wraz ze spocznikiem;
- wykonanie nowych schodów wejściowych – konstrukcja nośna stalowa, istniejąca – oczyścić mechanicznie do stopnia czystości St2, pomalować dwoma warstwami chlorokauczukowym podkładem następnie dwoma warstwami emalii chlorokauczukowej; stopnie i spoczniki betonowe prefabrykowane, balustrada ocynkowana i malowana proszkowo mocowana za pomocą kotew FAZ II PLUS 8/10 HR ze stali nierdzewnej;

W wycenie należy uwzględnić:

- naprawę i uzupełnienie elewacji w miejscu mocowania belek schodów do konstrukcji budynku i obiektu mostowego;
- wyrównanie i dopasowanie do wysokości stopni nawierzchni bitumicznej przed schodami;
- impregnację prefabrykowanych elementów betonowych;
- trwałe i stabilne połączenie nowych balustrad schodów z istniejącymi balustradami

Wymagamy:

• wykonania płaszczyzny ruchu nowych schodów o klasie antypoślizgowości min. R11.